

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku 3.81*13.45	m ² m ²	 51.245	
				RAZEM	51.245
2	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 3.81*13.45	m ² m ²	 51.245	
				RAZEM	51.245
3	KNR 4-04 0405-04 ana- logia	Rozebranie drewnianych krokwi 3.81*15	m m	 57.150	
				RAZEM	57.150
4	KNR 4-04 0104-01	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej [[(13.15*2.41)-(0.80*1.87*9)]+[(2.41+2.85)*0.5*3.36]+[13.15*2.85]]*0.24	m ³ m ³	 15.490	
				RAZEM	15.490
5	KNR 4-04 0105-07	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej [(2.41+2.85)*0.5*2.86*8]	m ² m ²	 60.174	
				RAZEM	60.174
6	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych 12.65*2.86	m ² m ²	 36.179	
				RAZEM	36.179
7	KNR 4-04 0203-03	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grub. do 30 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu [(13.15*2+2.86)*0.30*0.40]	m ³ m ³	 3.499	
				RAZEM	3.499
8	KNP 01 0112-01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie 15.49*0.24+60.174*0.12+36.179*0.05+3.499	m ³ m ³	 16.246	
				RAZEM	16.246
9	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km - ply azbestowo-cementowe 51.045*1.80*0.01	m ³ m ³	 0.919	
				RAZEM	0.919
10	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - 10 km Krotność = 10 51.045*1.80*0.01	m ³ m ³	 0.919	
				RAZEM	0.919
11	wycena in- dywidualna	Utylizacja materiałów niebezpiecznych zawierających azbest [51.045*1.80*0.01]*1.6	t t	 1.470	
				RAZEM	1.470
12	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 15.49*0.24+60.174*0.12+36.179*0.05+3.499	m ³ m ³	 16.246	
				RAZEM	16.246
13	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km - 10 km Krotność = 10 15.49*0.24+60.174*0.12+36.179*0.05+3.499	m ³ m ³	 16.246	
				RAZEM	16.246
14	wycena in- dywidualna	Składowanie materiałów z rozbiórki na składowisku odpadów 16.246	m ³ m ³	 16.246	
				RAZEM	16.246
15	KNR 2-31 0114-03 ana- logia	Niwelacja terenu niesortem kamiennym o grub.po zagęszcz. 8 cm 18.00*6.00	m ² m ²	 108.000	
				RAZEM	108.000
16	KNR 4-01 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) [(2.71+3.15)*0.5*3.66]	m ² m ²	 10.724	
				RAZEM	10.724