

KOSZTORYS OFERTOWY b. KANALIZACJA DESZCZOWA (ZRID)

L.p.	Podstawa opisu	Kod Specyfikacji Technicznej	Opis	J.m.	Obmiar	Cena jednostk.	Wartość
1.	D-03.02.01		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	KOD CPV 45111200-0			
1.1		D-03.02.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych	km	1,55		0,00
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:							0,00
2.	D-03.02.01		KANALIZACJA DESZCZOWA	KOD CPV 45231300-8			
2.1		D-03.02.01	Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN8 o śr. 200 mm	m	256,95		0,00
2.2		D-03.02.01	Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN8 o śr. 250 mm	m	388,00		0,00
2.3		D-03.02.01	Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PEHD SN10 o śr. 300 mm	m	81,65		0,00
2.4		D-03.02.01	Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PEHD SN10 o śr. 400 mm	m	58,20		0,00
2.5		D-03.02.01	Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PEHD SN10 o śr. 700 mm	m	174,20		0,00
2.6		D-03.02.01	Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PEHD SN10 o śr. 800 mm	m	206,40		0,00
2.7		D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - średnica 1000 mm, z betonu wibroprasowanego, C35/45 wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego z prefabrykowanym dnem,	szt.	2,00		0,00
2.8		D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - średnica 1200 mm, z betonu wibroprasowanego, C35/45 wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego z prefabrykowanym dnem,	szt.	18,00		0,00
2.9		D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - średnica 1800 mm, z betonu wibroprasowanego, C35/45 wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego z prefabrykowanym dnem,	szt.	9,00		0,00
2.10		D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - średnica 2000 mm, z betonu wibroprasowanego, C35/45 wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego z prefabrykowanym dnem,	szt.	1,00		0,00
2.11		D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem H=0,8m	szt.	38,00		0,00
2.12		D-03.02.01	Wylot betonowy prefabrykowany 700mm wraz z umocnieniem skarp płytami ażurowymi 60x40x8cm	szt.	1,00		0,00
2.13		D-03.02.01	Komora żelbetowa prefabrykowana o wym. 1,5m x 2,0m	szt.	1,00		0,00
2.14		D-03.02.01	Regulacja pionowa wążów studni kanalizacyjnych	szt.	29,00		0,00
2.15		D-03.02.01	Regulacja pionowa skrzynek zasuw gazowych	szt.	8,00		0,00
2.16		D-03.02.01	Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej o śr. 200mm wraz z utylizacją	m	70,15		0,00
2.17		D-03.02.01	Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej o śr. 250mm wraz z utylizacją	m	13,40		0,00
2.18		D-03.02.01	Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej o śr. 315mm wraz z utylizacją	m	54,65		0,00
2.19		D-03.02.01	Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej o śr. 400mm wraz z utylizacją	m	58,20		0,00
2.20		D-03.02.01	Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej o śr. 700mm wraz z utylizacją	m	172,00		0,00
2.21		D-03.02.01	Demontaż istniejących studni 1200mm wraz z utylizacją	szt.	5,00		0,00
2.22		D-03.02.01	Demontaż istniejących komór na Potoku Rusinówka wraz z utylizacją	szt.	5,00		0,00
2.23		D-03.02.01	Demontaż istniejącego przepustu 800x1200 wraz z utylizacją	m	12,00		0,00
2.24		D-03.02.01	Umocnienie Potoku Rusinówka (dno i skarpy 2 rzędy) płytami ażurowymi 60x40x8cm na podbudowie betonowej C12/15 poniżej projektowanego wylotu	m	15,00		0,00
RAZEM KANALIZACJA DESZCZOWA:							0,00
3.	D-03.01.03a		PRZEPUST Z RUR POLIETYLENOWYCH PEHD	KOD CPV 45231300-8			
3.1		03.01.03a	Przepust PEHD o śr. 800mm wraz z wykonaniem odtworzenia muru	m	26,60		0,00
RAZEM PRZEPUST Z RUR POLIETYLENOWYCH PEHD:							0,00

OBSŁUGA GEODEZYJNA, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I KAMEROWANIE						
4.						
4.1	-	-	Obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza, kamerowanie TV wykonanego kanału deszczowego i zamkniętego odcinka Potoku Rusinówka	kpl.	1,00	0,00
RAZEM DZIAŁ: OBSŁUGA GEODEZYJNA, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I INNE KOSZTY						0,00
RAZEM KOSZTORYS:						0,00
VAT ...%:						0,00
OGÓŁEM KOSZTORYS:						0,00