KOSZTORYS OFERTOWY b. WODOCIĄGOWA (ZRID)

L.p.	Podstawa opisu	Kod Specyfikacji Technicznej	Opis	J.m.	Obmiar	Cena jednostk.	Wartość
1.	D-01.03.05		**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45111200-0**				
1.1		D-01.03.05	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych	km	0,1		0,00
			RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:				**0,00**
2.	D-01.03.05		**SIEĆ WODOCIĄGOWA KOD CPV 45231300-8**				
2.1		D-01.03.05	Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy 40mm na podsypce grub.15cm z materiałów sypkich wraz z obsypką, zasypką grub 30cm w wykopach liniowych o ścianach pionowych umocnionych wraz z próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcją,	m	5,05		0,00
2.2		D-01.03.05	Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy 50mm na podsypce grub.15cm z materiałów sypkich wraz z obsypką, zasypką grub 30cm w wykopach liniowych o ścianach pionowych umocnionych wraz z próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcją,	m	31,80		0,00
2.3		D-01.03.05	Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy 110mm na podsypce grub.15cm z materiałów sypkich wraz z obsypką, zasypką grub 30cm w wykopach liniowych o ścianach pionowych umocnionych wraz z próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcją,	m	6,65		0,00
2.4		D-01.03.05	Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy 160mm na podsypce grub.15cm z materiałów sypkich wraz z obsypką, zasypką grub 30cm w wykopach liniowych o ścianach pionowych umocnionych wraz z próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcją,	m	55,05		0,00
2.5		D-01.03.05	Zasuwa wodociągowa DN40	szt.	1,00		0,00
2.6		D-01.03.05	Zasuwa wodociągowa DN50	szt.	1,00		0,00
2.7		D-01.03.05	Zasuwa wodociągowa DN110	szt.	1,00		0,00
2.8		D-01.03.05	Zasuwa wodociągowa DN160	szt.	2,00		0,00
2.9		D-01.03.05	Demontaż istniejącej sieci wodociągowej wraz z wywiezieniem i utylizacją	m	50,00		0,00
			RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA:				**0,00**
3.			**OBSŁUGA GEODEZYJNA, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA**				
3.1	-	-	Obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza	kpl.	1,00		0,00
			RAZEM DZIAŁ: OBSŁUGA GEODEZYJNA, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA				**0,00**
			RAZEM KOSZTORYS:				**0,00**
			VAT ...%:				**0,00**
			OGÓŁEM KOSZTORYS:				**0,00**