

## PRZEDMIAR ROBÓT – FORMULARZ DO WYCENY

CPV 45110000-1, 45223300-9, 45223200-8, 45316110-9, 45232130-2, 45112710-5

lp	STWiORB	opis robót	j.m .	ilość	cena jedn.	wartość
<b>I WYMAGANIA OGÓLNE</b>						
1	D-M-00.00.00	Dostosowanie do wymagań ogólnych Inwestora, organizacja placu budowy, ubezpieczenia, gwarancje, zabezpieczenie placu budowy, nadzory branżowe, dokumentacja powykonawcza itp. 1	kpl.	1,000		
<b>II ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE CPV 45110000-1</b>						
2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0,16	ha	0,160		
3	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy dróg 0,063	km	0,063		
4	D-01.02.01	Wycinka drzew wraz z karczowaniem korzeni i wywozem materiału na składowisko Wykonawcy 10	szt.	10,000		
5	D-01.02.01	karczowanie krzewów wraz z usunięciem karcz i korzeni 178	m <sup>2</sup>	178,000		
6	D-01.02.02	Odhumusowanie terenu wraz ze składowaniem i wywozem humusu na składowisko wykonawcy 320	m <sup>2</sup>	320,000		
7	D-02.01.01	Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat I - IV z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy 764x0,6+31x0,45+145 = 617	m <sup>3</sup>	617,000		

Kosztorys inwestorski

„Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu zlokalizowanego na dz. nr ew. 113, 116/1, obr. 20 Stary Zdrój (przy budynkach mieszkalnych nr 46 i 54)”

8	D-01.03.04	Demontaż studni telekomunikacyjnej wraz z nieczynnymi przewodami 1	kpl.	1,000		
9	D-01.03.02	Zabezpieczenie czynnych sieci energetycznych rurami dwudzielnymi 110 mm	m	75,000		
10	D-01.02.03	Rozbiórka muru oporowego kamiennego z wywozem i utylizacją materiału rozbiórkowego 15x3,20x1,2 = 57,6	m <sup>3</sup>	57,600		
11	D-01.02.03	Rozbiórka miejsca składowania odpadów (śmietnik) z bloczków betonowych z wywozem i utylizacją materiału rozbiórkowego 6,8x0,25x1,8 = 3,06	m <sup>3</sup>	3,060		
<b>III ROBOTY DROGOWE KONSTRUKCYJNE CPV 45223300-9</b>						
<b>A JEZDNIA</b>						
12	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 441	m <sup>2</sup>	441,000		
13	D-04.05.01	Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu gr. 20 cm - stabilizacja z dowozu 358+251x0,3+7,8 = 441	m <sup>2</sup>	441,000		
14	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 358	m <sup>2</sup>	358,000		
15	D-08.01.01	Ułożenie krawężników wibroprasowanych 15x30 wraz ze na ławie z betonu cementowego C12/15. 163	m	163,000		
16	D-08.01.01	Ułożenie krawężników najazdowych wibroprasowanych 15x22 wraz ze na ławie z betonu cementowego C12/15. 88	m	88,000		

Kosztorys inwestorski

„Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu zlokalizowanego na dz. nr ew. 113, 116/1, obr. 20 Stary Zdrój (przy budynkach mieszkalnych nr 46 i 54)”

17	D-08.05.03	Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki granitowej 9/11 na ławie z betonu cementowego C12/15. 7,8	m <sup>2</sup>	7,800		
18	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki granitowej 18/20 staroużytkowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3÷5cm 358	m <sup>2</sup>	358,000		
<b>B MIEJSCA POSTOJOWE</b>						
19	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 406	m <sup>2</sup>	406,000		
20	D-04.05.01	Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu gr. 20 cm - stabilizacja z dowozu 406	m <sup>2</sup>	406,000		
21	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 406	m <sup>2</sup>	406,000		
22	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki wibroprasowanej płukanej gr. 8 cm (kolor grafitowy) na podsypce piaskowej 406	m <sup>2</sup>	406,000		
23	D-07.02.01	Słupki do znaków pionowych 4	szt	4,000		
24	D-07.02.01	Tarcze znaków D-18, D-18a 4	szt	4,000		
25	D-07.02.01	Tabliczki T-29 4	szt	1,000		
26	D-07.01.01	Wykonanie malowania cienkowarstwowego dwóch miejsc dla osób niepełnosprawnych P-24 2x0,76 = 1,52	m <sup>2</sup>	1,520		
<b>C CIĄG PIESZY</b>						

27	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	28,000		
28	D-04.05.01	Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu gr. 10 cm - stabilizacja z dowozu 20	m <sup>2</sup>	20,000		
29	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 20	m <sup>2</sup>	20,000		
30	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z betonu C16/20 gr. 25cm pod prefabrykowane stopnie schodów	m <sup>2</sup>	20,000		
31	ST-03	Wykonanie fundamentu betonu C16/20 gr. 60cm na szerokość 40cm pod montaż poręczy schodów 18x0,6x0,4 = 4,32	m <sup>3</sup>	4,320		
32	ST-02	zbrojenie fundamentu pod montaż poręczy 18x4x0,358+170x0,222 = 64	kg	64,000		
33	D-08.03.01	Ułożenie obrzeży 8x30 wibroprasowanych ograniczających chodnik i schody na ławie z betonu C12/15	m	24,500		
34	D-10.11.01	Wykonanie schodów z prefabrykowanych stopni schodowych 80x35x15 18x2 = 36	szt.	36,000		
35	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki wibroprasowanej płukanej gr. 8 cm na podsypce piaskowej 17,5	m <sup>2</sup>	17,500		
36	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 4/6 na podsypce cementowo-piaskowej gr.3÷5cm	m <sup>2</sup>	17,500		

37	D-05.03.01	Wykonanie ścieku z kostki granitowej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej gr.3÷5cm $10 \times 0,4 = 4$	m <sup>2</sup>	4,000		
<b>IV MURY OPOROWE CPV 45223200-8</b>						
38	D-02.01.01	Roboty ziemne - wykopy pod montaż ścian prefabrykowanych $18 \times 3,8 \times 2,5 + 8 \times 1,2 \times 2,0 + 5 \times 4 \times 0,8 = 165,4$	m <sup>3</sup>	170,200		
39	D-02.03.01	Roboty ziemne - nasyp z gruntu niewysadzinowego $85 \times 0,2 + 120 = 137$	m <sup>3</sup>	137,000		
40	D-02.03.01	Nasypy - zasypki konstrukcji oporowych 125	m <sup>3</sup>	125,000		
41	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 35 cm $16 \times 2,0 + 8,5 \times 2,0 + 14,5 \times 1,5 = 70,75$	m <sup>2</sup>	70,750		
42	D-10.01.01	Wykonanie fundamentu z betonu C16/20 gr.15cm pod elementy prefabrykowane $15,5 \times 1,7 + 8,5 \times 1,7 + 14,5 \times 1,3 = 59,65$	m <sup>2</sup>	59,650		
43	D-10.01.01	Montaż elementów prefabrykowanych muru 300x150 16	m	16,000		
44	D-10.01.01	Montaż elementów prefabrykowanych muru 250x125 1	m	1,000		
45	D-10.01.01	Montaż elementów prefabrykowanych muru 230x115 1	m	1,000		
46	D-10.01.01	Montaż elementów prefabrykowanych muru 200x110 14	m	14,000		

47	D-10.01.01	Montaż elementów prefabrykowanych muru 200x110 0,5	m	1,000		
48	D-10.01.01	Montaż elementów prefabrykowanych muru 150x75 1	m	1,000		
49	D-10.11.01	Montaż palisad dł 60 cm na zakończeniu murów 6	m	6,000		
50	D-10.01.01	Montaż oczepu prefabrykowanego lub żelbetowego 50x30cm 15+8 = 23	m	23,000		
51	D-10.01.01	Izolacja powłokowa, bitumiczna, przeciwwodna 40	m <sup>2</sup>	40,000		
52	D-10.01.01	Malowanie murów farbą antygraffiti 15x2,2 + 8x1,5 + 13,5 x 1,4 = 63,9	m <sup>2</sup>	63,900		
53	D-04.05.01	Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu gr. 10 cm - stabilizacja z dowozu 13,6	m <sup>2</sup>	13,600		
54	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm pod nawierzchnię miejsca składowania odpadów 13,6	m <sup>2</sup>	13,600		
55	D-08.01.01	Ułożenie obrzeży 8x30 wibroprasowanych na ławie z betonu C12/15 1,8	m	1,800		
56	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni miejsca składowania odpadów z kostki wibroprasowanej płukanej 13,6 gr. 8 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	13,600		
<b>V KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45232130-2</b>						

57	D-03.02.01	Kolektor fi 200 44,5	m	44,500		
58	D-03.02.01	Studnie kanalizacji deszczowej fi 1000 3	szt	3,000		
59	D-03.02.01	przykanaliki fi 160 18,5	m	18,500		
60	D-03.02.01	wpusty uliczne 4	szt	4,000		
61	D-03.02.01	Trójnik fi 200/160 1	szt	1,000		
62	D-03.02.01	wpięcie kanalizacji do istniejącego kolektora 1	szt	1,000		
<b>VI OŚWIETLENIE CPV 45316110-9</b>						
63	D-07.07.01	Kabel oświetleniowy YAKXS 4x25 mm2 64	m	64,000		
64	D-07.07.01	Ułożenie bednarki 30x3mm	m	59,000		
65	D-07.07.01	Rura osłonowa SRS 75 44	m	44,000		
66	D-07.07.01	Kompletne słupy oświetleniowe z punktami światelnymi 2	kpl.	2,000		
67	D-07.07.01	Podłączenie instalacji w istniejącej lampie i pomiary sprawdzające 1	kpl.	1,000		
<b>VII ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE CPV 45223300-9</b>						
68	D-03.02.01	Regulacja studni kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą włazu i zwieńczenia 1	kpl.	1,000		
69	ST 04	Izolacja ściany budynku 46 - zgodnie z uzgodnieniem wspólnoty mieszkaniowej 16x1,0 = 16	m2	16,000		
<b>VIII MAŁA ARCHITEKTURA CPV 45112710-5</b>						
70	D-10.11.01	dostawa i montaż poręczy 18	m	18,000		
71	D-10.11.01	dostawa i montaż barier 26	m	26,000		

72	D-10.11.01	Dostawa i montaż słupków z betonu płukanego 4	szt	4,000		
<b>VIII ZIELEŃ PROJEKTOWANA CPV 45112710-5</b>						
73	D-09.01.01	Wykonanie trawników poprzez ułożenie trawy z rolki 510	m <sup>2</sup>	510,000		
74		Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych	szt	14,00		
<b>RAZEM NETTO</b>						
<b>PODATEK VAT .....%</b>						
<b>RAZEM BRUTTO</b>						