

woj:  
pow:  
jedn. ewid.:  
obręb:

dolnośląskie  
M. Wałbrzych  
026501\_1 Wałbrzych  
Śródmieście 0027

## MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

układ współrzędnych "2000"  
poziom odniesienia "KRONSTAD 86"


ID: BGK.6640.402.2018

mgr inż. Jarosław Juchniewicz  
**GEODETA UPRAWNIONY**  
58-300 Wałbrzych, ul. Ossowskiego 2/3  
zaśw. nr 12400 z dnia: 21.11.1992r.  
wydane przez Min. Gosp. Przestrz. i Budownictwa

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE  
Jakub Juchniewicz  
ul. Ossowskiego 2/3, 58-300 Wałbrzych  
tel: 501 474 672  
NIP: 886-287-41-84, R: 021837990

UWAGA: nie wyklucza się występowania innych urządzeń uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na niniejszym opracowaniu a występujących w terenie.  
Obciążenia służebnościami gruntowymi nie badano.

Mapa aktualna na dzień 29.10.2018



## LEGENDA:

- NUMERY DZIAŁEK OBJĘTYCH OPRACOWANIEM
- GRANICE DZIAŁEK
- ZAKRES OPRACOWANIA
- PROJEKTOWANA OŚ
- PROJEKTOWANA JEZDNIJA (kostka granitowa)
- PROJEKTOWANE ZJAZDY (kostka granitowa)
- PROJEKTOWANE CHODNIKI (kostka granitowa, płyty granitowe 90x60)
- PROJEKTOWANA JEZDNIJA ( nawierzchnia bitumiczna)
- PROJEKTOWANE CHODNIKI (kostka betonowa koloru grafitowego, płyty betonowe 50x50 koloru szarego)
- PROJEKTOWANE TERENY ZIELONE (w-wa humusu gr. 15cm, obsiana mieszańką traw niskich)
- PROJEKTOWANE SCHODY TERENOWE (płyty betonowe 50x50x7)
- PROJEKTOWANY KRAWIEŻNIK PROSTY GRANITOWY
- PROJEKTOWANY KRAWIEŻNIK OBNIZONY / NAJAZDOWY GRANITOWY
- PROJEKTOWANE OBRZEŻE GRANITOWE
- PROJEKTOWANE ŚCIEKI PRZYKRAWIEŻNIKOWE
- PROJEKTOWANA PALISADA BETONOWA
- PROJEKTOWANE BARIERY OCHRONNE RUROWE
- PROJEKTOWANE WPUSTY DESZCZOWE
- PROJ. WYMIARY LINIOWE
- MIEJSCE LOKALIZACJI KOSZY NA ŚMIECI

## b. sanitarna:

- PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
- PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACYJNA
- ISTNIEJĄCY WPUST DESZCZOWY PRZEZNACZONY DO USUNIĘCIA

## b. elektryczna:

- PROJ. SŁUP STYLIZOWANY RETRO h=7m POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE Z OPRAWĄ STYLIZOWANĄ RETRO I OPYTKĄ DOSWIETLAJĄCĄ PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
- ISTN. OPRAWA OŚWIETLENIOWA ULICZNA LED STYLIZOWANA RETRO + SŁUP
- ISTN. WYSIEGNIK N/T STYLIZOWANY RETRO Z OPRAWĄ ULICZNA LED NA ELEWACJI BUDYNKU (W ZAKRESIE OPRACOWANIA MODERNIZACJA WNEKSI WRAZ Z OKABLOWANIEM ZASILAJĄCYM W ELEWACJI)
- ISTN. WYSIEGNIK N/T RUROWY Z OPRAWĄ ULICZNA LED ELEWACJI BUDYNKU (W ZAKRESIE OPRACOWANIA MODERNIZACJA WNEKSI WRAZ Z OKABLOWANIEM ZASILAJĄCYM W ELEWACJI)
- PROJ. LINIA KABLOWA (wymiana istniejącej) NN 0.4kV + FeZn 30x4mm + RURA OSŁONOWA HDPE Ø75mm
- PROJ. RURA OSŁONOWA HDPE Ø110mm REZERWOWA

## UWAGA:

PROJEKTOWANA LINIE KABLOWA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PROWADZIĆ W RURZE OSŁONOWEJ.  
RURY OSŁONOWE PRZEDSTAWIONE NA PZT SĄ RURAMI REZERWOWYMI.

## b. teletechniczna:

- ISTNIEJĄCE SIECI TELETECHNICZNE ZABEZPIECZONE DWOMA RURAMI DZIELNYMI 110mm
- ORAZ BUDOWA KANALIZACJI 2xRSR 110/6,3
- ISTNIEJĄCE STUDNIE MUROWANE DO WYMIANY NA PREFABRYKOWANE SKO-2g



BIURO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE **OLPRO**  
65-722 Zielona Góra  
ul. Dekoracyjna 3  
tel. (fax) 068 456 15 53  
email: olpro@poczta.onet.pl

Inwestycja: "PRZEBUDOWA ULICY GARBARSKIEJ W WAŁBRZYCHU"

Adres: Wałbrzych, ul. Garbarska

Działy: 8/1 - Nowe Miasto Nr 26;  
587/2, 593, 618/3, 646, 649/1, 649/2, 655/4 - Śródmieście Nr 27;

Inwestor: Prezydent Miasta Wałbrzycha, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych wykonujący zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi - Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymywania Miasta w Wałbrzychu, ul. Matejki 1, 58-300 Wałbrzych

Rysunek: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
Skala: 1:500  
Data: 12.2018  
Nr rysunku: 1/D

Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia:	Branża:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Mariusz Olkisz	LBS/PWOD/0056/06	Drogowa	
Sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz Rusnak	LBS/POOD/0057/06	Drogowa	