

**KOSZTORYS OFERTOWY b. KANALIZACJA DESZCZOWA (zgłoszenie)**

L.p.	Podstawa opisu	Kod Specyfikacji Technicznej	Opis	J.m.	Obmiar	Cena jednostk.	Wartość
1.	D-03.02.01		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>KOD CPV 45111200-0</b>			
1.1		D-03.02.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych	km	0,36		0,00
<b>RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:</b>							<b>0,00</b>
2.	D-03.02.01		<b>KANALIZACJA DESZCZOWA</b>	<b>KOD CPV 45231300-8</b>			
2.1		D-03.02.01	Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN8 o śr. 200 mm	m	32,95		0,00
2.2		D-03.02.01	Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PEHD SN10 o śr. 800 mm	m	325,75		0,00
2.3		D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - średnica 1800 mm, z betonu wibroprasowanego, C35/45 wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego z prefabrykowanym dnem,	szt.	7,00		0,00
2.4		D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem H=0,8m	szt.	9,00		0,00
2.5		D-03.02.01	Regulacja pionowa włązów studni kanalizacyjnych	szt.	7,00		0,00
2.6		D-03.02.01	Regulacja pionowa skrzynek zasuw gazowych	szt.	2,00		0,00
2.7		D-03.02.01	Demontaż istniejących studni 2000mm wraz z utylizacją	szt.	1,00		0,00
<b>RAZEM KANALIZACJA DESZCZOWA:</b>							<b>0,00</b>
3.			<b>OBSŁUGA GEODEZYJNA, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I KAMEROWANIE</b>				
3.1	-	-	Obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza, kamerowanie TV wykonanego kanału deszczowego	kpl.	1,00		0,00
<b>RAZEM DZIAŁ: OBSŁUGA GEODEZYJNA, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I INNE KOSZTY</b>							<b>0,00</b>
<b>RAZEM KOSZTORYS:</b>							<b>0,00</b>
<b>VAT ...%:</b>							<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM KOSZTORYS:</b>							<b>0,00</b>